INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
tel. (74) 832 20 55, kom. 601 452 379

Dzierżoniów, 04-07-2011

L.dz. JRP-20.2.2.1-2/11-6

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o pojemności V=2000m^3" wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Patnie nr 1
W Specyfikacjach technicznych ST-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne żelbetowe brakuje opisu składu betonu konstrukcyjnego do wykonania zbiorników na wodę. Podano jedynie skład mieszanki do wykonania konstrukcji przepustów. Prosimy o podanie wymagań dotyczących betonu konstrukcyjnego przeznaczonego do budowy zbiorników na wodę.

Odpowiedź:
Beton konstrukcyjny klasy B37 oraz B25 o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności min. F 25 powinien odpowiadać wymogom normy PN-88/B-06250.

Pytanie nr 2:
W Projekcie Wykonawczym Część Budowlano-Konstrukcyjna Rys. K-4 jest rysunkiem innego obiektu niż Przedmiot Zamówienia. Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego dla zbiorników na wodę oraz poprawnych zestawień stali konstrukcyjnej (Ilość stali w przedmiarach oraz zestawieniu stal różnią się znacząco).

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia poprawny rysunek K-4 oraz poprawne zestawienia stali do projektu wykonawczego.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie ilości betonu oraz ilości stali konstrukcyjnej w Przedmiarze robót.

Odpowiedź:
Na podstawie poprawnych zestawień stali wprowadza się następujące korekty do przedmiaru robót:

Poz. 16 i 17: 0,87 t
Poz. 20 i 21: 31,73 t
Poz. 33 i 35: 0,16 t
Poz. 34 i 36: 0,37 t
Poz. 40: 0,16 t
Poz. 41: 6,78 t
Poz. 42: 6,94 t

oraz wprowadza się następujące korekty do przedmiaru robót dla ilości betonu:
Poz. 45 i 46: 8,7 m^2

Pytanie nr 4:
Zgodnie z Przedmiarem robót pozycja 91 d.3.1 należy wykonać przewierty maszyną do wierceń rurami śr. 500 mm o łącznej długości 295,5 m. Na profilach podłużnych pokazano część odcinków wykonanych przewiertem bez rury ochronnej lub częściowo w rurze ochronnej a częściowo bez. Prosimy o potwierdzenie wykonania przewiertów w całości w rurach ochronnych.

Odpowiedź:
Wszystkie przewierty należy wykonać w całości w rurach ochronnych.

Sporządziła: Komisja przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.
DYREKTOR
ds. Technicznych
mgr inż. Kazimierz Pietkiewicz
PROKURENT