INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
tel. (74) 832 20 55, kom. 601 452 379

L.dz. JRP-20.2.2.1-2/11-10

Dzierżoniów, 07-07-2011

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o pojemności V=2000m^3" wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:
W dokumentacji brakuje precyzyjnej informacji dotyczącej obciążeń obliczeniowych i charakterystycznych w poziomie posadowienia zbiornika. Jest podana jedynie maksymalna nośność kolumny DSM (strona B4).
Prosimy o informację odnośnie obciążeń obliczeniowych i charakterystycznych pod płytą zbiornika.

Odpowiedź:
Obciążenia w poziomie posadowienia zbiornika:
charakterystyczne - 242 kN/m^2
obliczeniowe - 278 kN/m^2

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o
DYREKTOR
ds. Technicznych
mgr inż. Kazimierz Pudkiewicz
PROKURENT

Sporządziła: Komisja przetargowa